

PREISLISTE 2014 Baumeister allgemein

INHALTSVERZEICHNIS

Seite/n	Produkt:
	Schalungszubehör:
2	Schalungsabstandsrohre und Zubehör
2-3	Wassernase, 3-Kantleisten, Holzkeile
3	Raschal-System
4-5	Betonklötzli, Ringabstandhalter, Drunterleisten
5	Drahtbinder, Nägel
6	Schalungsrohre
	Armierungen:
7	Bewehrungsanschlüsse
7	Armierungsgitter für Unterlagsböden
	Schutzbahnen, -sperrn und -textilien:
7-8	Noppenbahnen, Mauersperrbahnen
8	Geotextilien/ Vliesstoffe
8-9	Bautenschutz-, Kälteschutzmatten
	Bauchemische Produkte:
9-10	Bitumenanstrich/ -kleber, Haftschlämme
10-11	Fliessestrich, Betoninstandsetzung
11-12	Mapei - Abdichtungssysteme, Quellband
12-13	Mauermörtel / Trockenbeton / Grundputze
	Weitere bauchemische Produkte auf Anfrage.
	Zementwaren:
13-14	Gehwegplatten, Verbundsteine
	Weitere Zementwaren auf Anfrage.
	Allg. Bedingungen der Baumodul GmbH

WICHTIG:

Sämtlicher Schalungs-, Armierungs- und Mauerwerkszubehör wird je nach Anfragemengen über unterschiedliche Partner / Produzenten abgewickelt. Die endgültigen Preise bzw. Rabatte, Lieferfristen und Verfügbarkeiten können erst bei einer konkreten Offertanfrage definiert und zugesichert werden.

Seite : 2

Bezeichnung EH Fr / EH

Schalungszubehör:

Schalungsabstandsrohre 15 - 45 cm



Stk

Geschnitten mit Kappen. Ø 22mm

L 15 cm	Pack à 100 Stück	Fr. 32.60 / 100 Stk
L 18 cm	Pack à 100 Stück	Fr. 36.00 / 100 Stk
L 20 cm	Pack à 100 Stück	Fr. 39.80 / 100 Stk
L 25 cm	Pack à 100 Stück	Fr. 44.00 / 100 Stk
L 30 cm	Pack à 100 Stück	Fr. 49.30 / 100 Stk
L 35 cm	Pack à 100 Stück	Fr. 55.30 / 100 Stk
L 40 cm	Pack à 100 Stück	Fr. 61.00 / 100 Stk
L 45 cm	Pack à 100 Stück	Fr. 67.50 / 100 Stk

Kappen zu Distanzrohr



Stk

74.00

zu Rohr 22mm
 Sack à 500 Stk
 Preis pro 1000 Stk

Stopfen zu Distanzrohr



Stk

43.00

zu Rohr 22mm
 Sack à 500 Stk
 Preis pro 1000 Stk

Dichtstopfen Flupp



Stk

199.00

zu Rohr 22mm
 Sack à 500 Stk
 Preis pro 1000 Stk

Bemerkungen zu Distanzrohre + Zubehör:

Weitere Typen mit Zubehör (OKTAGON, OPTI usw.)
 offerieren wir gerne auf Anfrage.







Holz Trapezleiste L=2.50m








m1

20x15x10mm	100m/Bund	Brutto 183.00 Fr/100m
28x21x09mm	100m/Bund	Brutto 185.40 Fr/100m





Seite : 3

Bezeichnung	EH	Fr / EH
Holz Dreikantleisten L=2.50m 10 - 50 mm		m1
10/10 mm 100 lfm/Bund		Fr. 27.90/100m
15/15 mm 100 lfm/Bund		Fr. 29.10/100m
20/20 mm 100 lfm/Bund		Fr. 50.20/100m
25/25 mm 100 lfm/Bund		Fr. 94.40/100m
30/30 mm 100 lfm/Bund		Fr. 127.20/100m
40/40 mm 50 lfm/Bund		Fr. 208.30/100m
50/50 mm 25 lfm/Bund		Fr. 309.40/100m
Hartholzkeile		Stk
180/ 60/ 25 mm 200 Stk/Pack		Fr. 20.80 / 100Stk
180/ 80/ 25 mm 150 Stk/Pack		Fr. 24.70 / 100Stk
230/ 80/ 40 mm 70 Stk/Pack		Fr. 57.00 / 100Stk
230/120/ 40 mm 50 Stk/Pack		Fr. 72.00 / 100Stk
Distanzhalter "R" 10 - 60 cm		Stk
Karton à 100 Stk (auf Anfrage)		
Keile zu Distanzhalter "R"		Stk
Dicke 5mm, Karton à 100 Stk (auf Anfrage)		
Schiene zu Distanzhalter "R"		Stk
10 Stk / Pack (auf Anfrage)		
500 mm / 1 Loch		
1000 mm / 2 Loch		
1130 mm / 3 Loch		
1630 mm / 4 Loch		
2630 mm / 6 Loch		
1096 mm / 11 Loch		
Eck-Schiene zu Distanzhalter "R"		Stk
10 Stk/Pack, 2630 mm / 6 Loch (auf Anfrage)		

Seite : 4

Bezeichnung	EH	Fr / EH
Betonabstandhalter rund 20 - 80 mm		Stk
20 mm 250 St/Sack 17'500 St/Pal 86.50 Fr/1000 St		
25 mm 250 St/Sack 15'000 St/Pal 91.90 Fr/1000 St		
30 mm 250 St/Sack 12'500 St/Pal 109.50 Fr/1000 St		
35 mm 250 St/Sack 10'000 St/Pal 122.70 Fr/1000 St		
40 mm 200 St/Sack 10'000 St/Pal 152.90 Fr/1000 St		
50 mm 200 St/Sack 5'000 St/Pal 207.50 Fr/1000 St		
60 mm 100 St/Sack 5'000 St/Pal 275.70 Fr/1000 St		
70 mm 80 St/Sack 4'000 St/Pal 329.70 Fr/1000 St		
80 mm 60 St/Sack 3'000 St/Pal 433.80 Fr/1000 St		
Betonabstandhalter rechteckig 20-50mm		Stk
20 mm 250 St/Sack 17500 St/Pal 84.60 Fr/1000 St		
25 mm 250 St/Sack 15000 St/Pal 106.30 Fr/1000 St		
30 mm 250 St/Sack 12500 St/Pal 121.50 Fr/1000 St		
40 mm 250 St/Sack 10000 St/Pal 179.90 Fr/1000 St		
50 mm 100 St/Sack 5000 St/Pal 211.00 Fr/1000 St		
Betonabstandhalter sternform 20 - 50 mm		Stk
20 mm 300 St/Sack 18'000 St/Pal 72.30 Fr/1000 St		
25 mm 300 St/Sack 18'000 St/Pal 79.50 Fr/1000 St		
30 mm 250 St/Sack 13'750 St/Pal 93.60 Fr/1000 St		
35 mm 250 St/Sack 11'250 St/Pal 111.20 Fr/1000 St		
40 mm 250 St/Sack 10'000 St/Pal 123.20 Fr/1000 St		
50 mm 200 St/Sack 8'000 St/Pal 153.00 Fr/1000 St		
Betonabstandhalter FBEO 40 - 50 mm		Stk
Faserbeton Mit erhöhter Frost- Tausalzbeständigkeit (über 400 Zyklen)		
25 mm 500 Stk / Sack 109.80 Fr/1000 Stk		
30 mm 250 Stk / Sack 120.10 Fr/1000 Stk		
35 mm 250 Stk / Sack 130.70 Fr/1000 Stk		
40 mm 250 Stk / Sack 141.20 Fr/1000 Stk		
50 mm 200 Stk / Sack 177.80 Fr/1000 Stk		
60 mm 150 Stk / Sack 202.10 Fr/1000 Stk		
70 mm 100 Stk / Sack 267.70 Fr/1000 Stk		
80 mm 100 Stk / Sack 333.20 Fr/1000 Stk		
Ringabstandhalter 15 - 50 mm		Stk
15 mm 1000 Stk / Sack 30.80 / 1000 Stk		
20 mm 1000 Stk / Sack 31.35 / 1000 Stk		
25 mm 500 Stk / Sack 39.60 / 1000 Stk		
30 mm 500 Stk / Sack 50.60 / 1000 Stk		
35 mm 200 Stk / Sack 94.60 / 1000 Stk		
40 mm 125 Stk / Sack 111.10 / 1000 Stk		
50 mm 100 Stk / Sack 234.30 / 1000 Stk		

Seite : 5


Bezeichnung	EH	Fr / EH
<p>U - Abstandhalter 20 - 60 mm</p> <p>Länge 2.00m, Höhen 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60mm (Preise und Verpackungseinheiten auf Anfrage)</p>		m1
<p>U - Abstandhalter voll 25 - 60 mm</p> <p>geschlossen, für weiche Untergründe. Länge 2.00m, Höhen 25, 30, 35, 40, 50, 60mm (Preise und Verpackungseinheiten auf Anfrage)</p>		m1
<p>Drahtbinder geschw. verkupf. 100 - 320mm</p> <p>1'000 Stk / Bund 20 Sack pro Pal</p> <p>100 mm 20'000 Stück/Sack 120 mm 20'000 Stück/Sack 140 mm 20'000 Stück/Sack 160 mm 15'000 Stück/Sack 180 mm 15'000 Stück/Sack 200 mm 10'000 Stück/Sack 220 mm 10'000 Stück/Sack 240 mm 10'000 Stück/Sack 260 mm 10'000 Stück/Sack 280 mm 10'000 Stück/Sack 300 mm 10'000 Stück/Sack 320 mm 10'000 Stück/Sack</p> <p>(Preise auf Anfrage)</p>		m1
<p>Baustifte Flachkopf, blank 30 - 100 mm</p> <p>1.8/ 30 mm 1.0 kg/Pack 2.0/ 40 mm 1.0 kg/Pack 2.2/ 50 mm 2.5 kg/Pack 2.5/ 60 mm 2.5 kg/Pack 2.8/ 70 mm 2.5 kg/Pack 3.1/ 80 mm 2.5 kg/Pack 3.5/ 90 mm 5.0 kg/Pack 4.0/100 mm 5.0 kg/Pack</p> <p>Preise pro kg, aktuelle Preise auf Anfrage.</p>		kg

Seite : 6

Bezeichnung EH Fr / EH

Schalungsrohre aus Karton:

Schalungsrohr "Glatt"



Einwegschalung aus Karton, wasserbeständig.
Durchmesser 200mm bis 1'200mm
(Preise, Lieferfristen auf Anfrage)

Schalungsrohr "Spiral"



Einwegschalung aus Karton, wasserbeständig.
Durchmesser 200mm bis 300mm
(Preise, Lieferfristen auf Anfrage)

Schalungsrohr "Quadrat"



Einwegschalung aus Karton, wasserbeständig.
(Preise, Dimensionen, Lieferfristen auf Anfrage)

Schalungsrohr "Rechteck"



Einwegschalung aus Karton, wasserbeständig
(Preise, Dimensionen, Lieferfristen auf Anfrage)

Weitere Querschnitts-Formate auf Anfrage

(Oval, Sechseck, L-Form, T-Form usw.)

Seite : 7

Bezeichnung EH Fr / EH

Armierungen:

Bewehrungsanschlüsse B = 12 - 20 cm




m1

Elementlänge 1.25m, Füllung Polystyrol

Typ	Stahl Ømm	Bügelabst. cm	Breite cm	Stk/Pal	Fr/m1
12-8-15	8	15	12	120	33.90
12-8-20	8	20	12	120	29.80
12-10-15	10	15	12	120	44.45
12-10-20	10	20	12	120	37.60
12-12-15	12	15	12	120	57.55
12-12-20	12	20	12	120	49.60
16-8-15	8	15	16	120	38.70
16-8-20	8	20	16	120	34.00
16-10-15	10	15	16	120	46.85
16-10-20	10	20	16	120	40.80
16-12-15	12	15	16	120	61.30
16-12-20	12	20	16	120	51.05
20-8-15	8	15	20	96	42.45
20-8-20	8	20	20	96	37.05
20-10-15	10	15	20	96	49.40
20-10-20	10	20	20	96	42.70
20-12-15	12	15	20	96	68.20
20-12-20	12	20	20	96	60.15

Verkauf nur Palettenweise!

Armierungsgitter für Unterlagsboden



m2

3.80

Format: 2 x 1 m, verzinkt, Maschenweite 50 x 50 mm
 Pal à 800m2

Schutzbahnen, -sperrn und -textilien:

Noppenbahn HDPE B = 1.00 - 4.00 m



m2






4.10

Grundmauerschutz für Hoch- und Tiefbau, Noppenhöhe ca. 8mm, ca. 500 gr/m2

* = Lieferfristen auf Anfrage!

- Rol à 20 m x 1 m*
- Rol à 20 m x 1.5 m*
- Rol à 20 m x 2 m
- Rol à 20 m x 2.5 m
- Rol à 20 m x 3 m*
- Rol à 20 m x 4 m*

Seite : 8

Bezeichnung	EH	Fr / EH
<p>Delta-Terraxx 12.50 x 2.40 m</p>  <p>Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Noppenhöhe ca. 9 mm, Druckfestigkeit ca. 400 kN/m² Rolle à 12.50 x 2.40 m</p>	m2	8.80
<p>Mauersperrbahnen 12.5 - 33 cm</p>  <p>Polyäthylenfolie schwarz, 0.4 mm</p> <p>Rol 0.125 x 50 m 8 Rol/Bund 15.50 Fr/Rol Rol 0.150 x 50 m 6 Rol/Bund 18.60 Fr/Rol Rol 0.175 x 50 m 5 Rol/Bund 22.60 Fr/Rol Rol 0.200 x 50 m 5 Rol/Bund 25.30 Fr/Rol Rol 0.250 x 50 m 4 Rol/Bund 32.70 Fr/Rol Rol 0.330 x 50 m 3 Rol/Bund 40.20 Fr/Rol</p>	Rol	
<p>Tiptex - PP-Vlies</p>  <p>vernadelte PP Vliesstoffe zum Trennen, Filtern und schützen.</p> <p>BS 8 ca. 150 g/m² 1.80 Fr/m² B = m 1/2/3/4/5 BS 9 ca. 180 g/m² 2.00 Fr/m² B = m 1/2/3/4/5 BS 12 ca. 200 g/m² 2.20 Fr/m² B = m 4/5 BS 13 ca. 250 g/m² 2.80 Fr/m² B = m 4/5 BS 15 ca. 300 g/m² 3.30 Fr/m² B = m 4/5 BS 20 ca. 350 g/m² 4.40 Fr/m² B = m 5</p> <p>Rollenlänge 100m</p>	m2	
<p>Filtervliese Allround bis 300 gr.</p>  <p>mechanisch verfestigte Vliesstoffe zum Trennen, Filtern und schützen.</p> <p>Rol à 1.10 x 25.00 m 120 g/m² 1.80 Fr/m² Rol à 2.20 x 100.00 m 120 g/m² 1.60 Fr/m² Rol à 4.40 x 100.00 m 120 g/m² 1.50 Fr/m² Rol à 2.25 x 50.00 m 300 g/m² 3.00 Fr/m²</p>	m2	
<p>Bautenschutzmatte Gummi 8mm</p>  <p>Rol à 8.00 x 1.25 m</p>	m2	12.20

Seite : 9

Bezeichnung EH Fr / EH

Kälteschutzmatten blau



m2

Die Betonschutzmatte schützt den frisch aufgetragenen Beton im Winter vor Frost und im Sommer vor frühzeitigem Austrocknen.

8mm Rol à 1.50 x 50.00 m 3.00 Fr/m2
 10mm Rol à 1.50 x 50.00 m 3.40 Fr/m2

Bauchemische Produkte:

Plastimul Fiber 30kg



kg

2.86

Gebinde à 30 kg, Pal à 18 Gebinde = 540 kg
 Lösemittelfreie, einkomponentige Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und Klebstoff für Dämmplatten. (Verkauf palettenweise)

Plastimul 2K Plus 30kg



kg

3.00

Gebinde à 30 kg, Pal à 18 Gebinde = 540 kg
 Lösemittelfreie, 2-komponentige, Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und Klebstoff für Dämmplatten. (Verkauf palettenweise)

PCI Pecimor 2K






Lt

3.46




Bitumen-Dickbeschichtung, schwarz. 2-Komp. Für Keller-aussenwände, Fundamente, Balkone und Terrassen.
 Verbrauch:
 -Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser sowie nicht drückendes Wasser auf Deckenflächen: 4Lt/m²
 -Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser: 5Lt/m²
 -Zum Anbringen von Perimeterdämmung: 1.8Lt/m²

Gebinde à 30 l, Pal à 14 Gebinde = 420 Lt

Seite : 10

Bezeichnung		EH	Fr / EH
<p>Planicrete</p> <p>Kunstharzdispersion zur Vergütung von Beton, Estrichen und Putzen im Innen- und Außenbereich sowie zur Herstellung von Haftbrücken.</p> <p>Gebinde à 10 kg, Pal à 66 Gebinde 5.95 Fr/kg Gebinde à 25 kg, Pal à 24 Gebinde 5.69 Fr/kg</p> <p>VERBRAUCH: • als Haftschrämme ca: 100 - 150 g/m² • Mörtelvergütung ca: 50 - 80 kg/m²</p>		kg	
<p>Ultraplan maxi</p> <p>Schnellerhärtende, selbstverlaufende Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 3 - 30 mm.</p> <p>Sack à 25 kg, Pal à 40 Sack = 1000 kg</p> <p>VERBRAUCH: 1,6 kg pro m² und mm Schichtstärke.</p>		kg	1.85
<p>Mapegrout Tissotropico (standfest)</p> <p>Schwindkompensierter, faservergüteter Mörtel für die Betoninstandsetzung.</p> <p>Sack à 25 kg, Pal à 40 Sack = 1000 kg</p> <p>VERBRAUCH: ca. 19 kg/m² und cm Schichtdicke</p>		kg	1.32
<p>Mapegrout Rapido</p> <p>Schnell erhärtender, schwindkompensierter, faserverstärkter Reparaturmörtel.</p> <p>Sack à 25 kg, Pal à 40 Sack = 1000 kg</p> <p>VERBRAUCH: ca. 18 kg/m² und cm Schichtdicke.</p>		kg	1.46

Seite : 11

Bezeichnung		EH	Fr / EH
<p>Mapegrout Cosmetic</p>  <p>Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-Komponenten Kosmetikmörtel, giftklassefrei</p> <p>Eimer à 15 kg, Pal à 33 Eimer = 495 kg</p> <p>VERBRAUCH: ca. 1.7 kg/m² pro mm Schichtstärke</p>		kg	2.29
<p>Mapelastic Komp. A+B (dunkel)</p>  <p>Zweikomponentige, flexible zementäre Dichtschlämme und Spachtelmasse zum Schutz und zur Abdichtung von Betonoberflächen, innen und außen.</p> <p>Komp. A à 24 kg (Pal à 40 Sack) Komp. B à 8 kg (Pal à 40 Gebinde)</p> <p>VERBRAUCH: ca. 1.7 - 2.2 kg/m² bei 1mm Schichtdicke</p>		kg	4.07
<p>Adesilex PG4</p>  <p>Standfester, zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff mit modifizierter Rheologie. Zum Kleben von Mapeband, Mapeband TPE, PVC- und Hypalonbänder, als auch für Reparaturen und Verklebung von Elementen aus Beton, Metall und Naturwerkstein.</p> <p>Komp. A + B (4.5 kg + 1.5 kg) 17.41 Fr / kg Komp. A + B (22.5 kg + 7.5 kg) 16.04 Fr / kg</p> <p>VERBRAUCH: ca. 1.55 kg/m² und mm Schichtdicke</p>		kg	

Seite : 12

Bezeichnung		EH	Fr / EH
<p>Mapeband Flex Roll 1mm / 2mm</p>  <p>Hochwertiges Fugenabdichtungssystem. Abdichtung von Bewegungs- und Arbeitsfugen sowie Rissen (2-K Kleber Adesilex PG 4 nicht inbegriffen!) Rollenlänge jeweils 20m1</p> <p>Mapeband 1mm: Breite 100mm 5.21 Fr / m1 Breite 150mm 7.15 Fr / m1 Breite 200mm 8.57 Fr / m1 Breite 250mm 11.27 Fr / m1 Breite 300mm 13.25 Fr / m1</p> <p>Mapeband 2mm: Breite 100mm 8.90 Fr / m1 Breite 150mm 11.72 Fr / m1 Breite 200mm 14.42 Fr / m1 Breite 250mm 19.32 Fr / m1 Breite 300mm 21.07 Fr / m1</p> <p>Weitere Breiten auf Anfrage. Preis- bzw. Rabattgültigkeit bei Mindestbezug von 5 Rol assortiert!</p>		m1	
<p>Bentonitquellband 20 x 25 mm</p>  <p>Zur Abdichtung der Arbeitsfuge, mit Quellverzögerer (Regenschutzbeschichtung). Karton à 30m1 bzw. 5 x 6m1, Pal à 30 Karton</p>		m1	19.50
<p>weber.mix 692, Sack à 40kg</p>  <p>(bzw. Weber ton 908) Trockenbeton, Korn 0-8 mm, PC 350 Pal à 30 Sack = 1'200 kg</p>		Sa	10.30
<p>weber.mix 611, Sack à 40kg</p>  <p>(bzw. Weber mur 920) Zementmauermörtel. Für jedes Mauerwerk, bei dem höhere Druckfestigkeiten verlangt werden. Pal à 30 Sack = 1'200 kg</p>		Sa	9.30

Seite : 13

Bezeichnung		EH	Fr / EH
<p>weber.mix 610, Sack à 40kg</p> <p>(bzw. Weber mur 950) Kalk-Zement-Mauermörtel (verlängerter Mörtel). Für Mauerwerk ohne besondere Beanspruchung. Pal à 30 Sack = 1'200 kg</p>		Sa	8.90
<p>weber.dur 120, Sack à 30kg</p> <p>(bzw. Weber ip 14) Zement-Maschinengrundputz für innen und aussen. Besonders geeignet als Sockelputz, für Nassräume und Wandflächen mit sehr hoher mechanischer Beanspruchung. Verbrauch: ca. 15-20 kg/m² je nach Untergrund und Auftragdicke. Pal à 42 Sack = 1'260 kg</p>		Sa	15.30
<p>weber.dur 110, Sack à 30kg</p> <p>(bzw. Weber ip 18) Kalk-Zement-Maschinengrundputz für innen und aussen, Fassaden, Feuchträume und Innenwandflächen mit hoher mechanischer Beanspruchung. Verbrauch: ca. 15-20 kg/m² je nach Untergrund und Auftragdicke Pal à 42 Sack = 1'260 kg</p>		Sa	13.90
Zementwaren:			
<p>Carrée Pflaster gefast, grau</p> <p>LxBxH 20 x 20 x 6 cm LxBxH 20 x 10 x 6 cm LxBxH 10 x 10 x 6 cm</p> <p>Weitere Farben, Formate und Dicken auf Anfrage.</p>		m2	25.20
<p>Doppel - T gefast (Knochenstein), grau</p> <p>LxBxH 20 x 16.5 x 6 cm</p> <p>Weitere Farben, Formate und Dicken auf Anfrage.</p>		m2	25.20

Seite : 14

Bezeichnung		EH	Fr / EH
Gehwegplatten grau, glatt, gefast		m2	26.80
LxBxH	40 x 40 x 4 cm		
LxBxH	50 x 50 x 4 cm		
LxBxH	60 x 40 x 4 cm		

Weitere Farben, Formate und Dicken auf Anfrage.

Bemerkung Zementwaren:

Weitere Zementwaren (Blockstufen, Winkelplatten, Rohre, Schächte usw.) auf Anfrage.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Baumodul GmbH

1. Allgemeines

Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen regeln die Beziehung bzw. die Geschäfte zwischen der Baumodul GmbH und ihren Kunden. Sie bilden die Grundlage jedes zwischen der Baumodul GmbH und einem Kunden abgeschlossenen Vertrages, sowohl im Bereich des Warenhandels als auch bei Zusatz- und Baudienstleistungen. Änderungen bzw. Nebenabreden dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur schriftlich und rechtsgültig unterzeichnet verbindlich.

2. Preise

Die Preise sind Richtpreise und freibleibend. Preisänderungen aufgrund Wechselkursänderungen, allg. Teuerungszuschläge, Rohstoffpreiserhöhungen, Preisaufschläge unserer Lieferanten bzw. Produzenten, Transporttariferhöhungen usw. werden ohne besondere Voranzeige mit sofortiger Wirkung in Anrechnung gebracht. Die Fakturierung erfolgt zu dem im Zeitpunkt der Auslieferung geltenden Preisen.

Die Preise verstehen sich, sofern nicht anders vermerkt, ab unserem Lager bzw. dem Lager unseres Lieferanten. Offertierte oder bestätigte Preise sind, sofern nichts Spezielles erwähnt, grundsätzlich 30 Tage über das Ausstellungsdatum gültig.

Angebote, Rechnungen oder sonstige Dokumente der Baumodul GmbH sind vertraulich zu behandeln und dürfen Drittpersonen nur mit Einwilligung der Baumodul GmbH öffentlich zugänglich gemacht werden. Bei Missbrauch bzw. Vertrauensbruch kann die Baumodul GmbH jederzeit und vollumfänglich von zugesagten Preisen, Lieferungen usw. zurücktreten. Die Geltendmachung von Schadenersatz bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Die Mehrwertsteuer ist nicht in den Preisen beinhaltet und wird auf der Rechnung separat ausgewiesen.

3. Transporte / Zuschläge

Transporte, Schwerverkehrsabgaben, Kranablad, Hebebühne, Wartezeiten, VOC-Abgaben, Verpackung, Porti, Expresskosten usw. sind nicht Bestandteil des Preises und werden, sofern nichts anderes vereinbart, separat ausgewiesen und in Rechnung gestellt.

Für gelieferte SBB-Paletten wird ein Preis von Fr. 18.-/ Stk verrechnet. Für zurückgenommene einwandfreie und saubere Paletten (SBB-Kriterien gem. Leitfaden V 517.2 Anlage 1 v. 1.1.1990) werden dem Kunden Fr. 15.-/ Stk vergütet. Einweggebinde bzw. -paletten werden nicht zurückgenommen.

Für Lieferungen ab Werk wird je nach Hersteller der entsprechende Transportanteil bzw. Zuschlag verrechnet.

Bei Lieferungen unter einem Nettowarenwert von Fr. 2'500.- exkl. Mwst. wird, sofern nicht anders vereinbart, ein Kleinmengenzuschlag von mindestens Fr. 100.- verrechnet.

Bei Lieferungen in Berg- oder sonstige, schwer zugängliche Gebiete, bleiben zusätzliche Transportzuschläge, auch bei vereinbarter Francolieferung, ausdrücklich vorbehalten. Zusätzliche Transportzuschläge aufgrund Kleinmengen oder enorme Distanzen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern eine dementsprechende Absprache. Vom Angebot abweichende, zusätzliche Fuhren bzw. Mehr- oder Minderfuhren werden, sofern nicht anders vereinbart, nach ASTAG-Tarif verrechnet.

4. Liefertermine

Die Liefertermine bzw. -fristen erfolgen jeweils in Absprache unter Angabe aller nötigen Daten und Unterlagen des Kunden, sind jedoch jederzeit unverbindlich. Insbesondere höhere Gewalt, Streik, Fertigungsprobleme, Lieferverzug der Zulieferanten, Warenmangel, Massnahmen oder Verfügung von Behörden, Betriebs- oder Verkehrsstörungen oder ähnliche unvorhergesehene Ereignisse entbinden die Baumodul GmbH von der Erfüllung der vereinbarten Lieferfrist.

Nicht ausgeführte oder verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt noch zur Auflösung vom Vertrag, noch sonst zu irgendwelchen Ansprüchen oder Schadenersatz. Risiken für Arbeitsausfall, bautechnische und organisatorische Folgeschäden übernimmt der Besteller.

Teillieferungen sind zulässig.

5. Lieferung

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Die Lieferungen gelten generell, sofern nichts anderes abgemacht, unabeladen. Der Empfänger der Ware ist verpflichtet, die nötige Mithilfe, Mitarbeiter, Stapler, Kran sowie Zufahrt usw. zu organisieren. Für Mehraufwände, Wartezeiten usw. des Zulieferanten haftet der Besteller.

Bei Lieferungen, welche nicht persönlich vom Besteller in Empfang genommen werden und somit keine Unterschrift oder Visum bzw. Empfangsbestätigung des Bestellers aufweisen, übernimmt die Baumodul GmbH bezüglich Abladeort, Warenmenge usw. keine Haftung.

Bei Falschlieferungen wird die Ware schnellstmöglich ausgetauscht, Schadenersatz wird abgelehnt.

6. Ware / Garantie

Reklamationen sind sofort bei Warenempfang anzubringen. Beanstandungen, die nicht einwandfrei durch uns überprüft werden können, lehnen wir ab. Weist die Lieferung Mängel auf, so hat der Kunde dies unverzüglich, spätestens 3 Tage nach Übernahme der Ware, schriftlich dort geltend zu machen, wo er die Ware bestellt hat. Beanstandete Ware darf unter keinen Umständen eingebaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Bestellers. Wird die Mängelrüge nicht innert obiger Frist erhoben, gilt die Ware als angenommen.

Für die gelieferte Ware gelten die Garantiebestimmungen des betreffenden Herstellers. Fehlt eine solche Angabe, so beträgt die Garantiefrist drei Monate ab Auslieferung der Ware. Betrifft der Mangel einen Fabrikations- oder Materialfehler, leitet die Baumodul GmbH die Mängelrüge an die Herstellerfirma weiter.

Bei unsachgemässer Verwendung, fehlerhafter Bearbeitung oder Montage durch den Kunden oder Dritte, Missachtung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunde, natürlicher Abnutzung, übermässiger Beanspruchung, Nichtbeachtung von Vorschriften, unsachgemässer Aufbewahrung und ähnlichen Fällen, sowie Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, ist jede Haftung der Baumodul GmbH ausgeschlossen.

Beanstandungen der gelieferten Ware befreien den Kunden nicht von der Pflicht zur termingerechten Zahlung.

Handelsübliche oder geringe Abweichungen in Qualität, Gewicht, Grösse, Dicke, Breite, Ausrüstung, Musterung und Farbe gelten nicht als Mängel, und die Eigenschaften allenfalls vorgelegter Muster gelten nicht als zugesichert, sofern die gelieferte Ware zum vorhergesehen Gebrauch tauglich ist.

7. Warenrücknahme

Retouren von Waren sind grundsätzlich nur mit Einverständnis des Lieferanten zulässig. Angebrauchte Paletten und Gebinde werden nicht zurückgenommen. Warenrücknahmen werden nur in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung angenommen und mit höchstens 70% des Rechnungsbetrages gutgeschrieben, abzgl. Fr. 100.- Umtriebsentschädigung. Entstandene Transportkosten oder sonstige Aufwendungen werden separat in Rechnung gestellt.

Von der Rücknahme gänzlich ausgeschlossen sind Spezialanfertigungen, Sackmaterialien sowie beschädigte oder verschmutzte Ware.

8. Zahlungsbedingungen

Firmen mit anerkannt ausreichender Bonität haben eine Zahlungsfrist von 30 Tage netto.

Anderweitige Zahlungsvereinbarungen bedürfen der vorgängigen Regelung oder sind auf den Rechnungen vermerkt. Uns unbekannt Kunden bedienen wir gerne gegen Voraus- oder Barzahlung. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Baumodul GmbH.

Wo es die Gegebenheiten erfordern, behalten wir uns vor, Barzahlung, Sicherstellung oder Bezahlung vor Ablauf der üblichen Zahlungsfrist zu verlangen.

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist, gerät der Kunde ohne besondere Mahnung in Verzug. Bei unberechtigten Skontoabzügen, erfolgt eine automatische Nachforderung. Die Baumodul GmbH ist berechtigt, Verzugszinsen zu handelsüblichen Prozentsätzen zu verlangen. Bei Verzug des Kunden kann die Baumodul GmbH vom Vertrag bzw. weiteren Lieferungen zurücktreten und weitere vereinbarte Lieferungen zurückhalten.

Kunden, welche, die durch uns festgelegte Kreditlimite überziehen oder mit ihren Zahlungen in Verzug sind, können von uns mit sofortiger Wirkung für weitere Warenbezüge gesperrt werden. Es ist unvermeidbar, dass wir auch unsere Lieferanten über solche Schritte orientieren.

Der unterzeichnete Lieferschein gilt als Schuldanererkennung im Sinne von Art. 82 SchKG.

Bei Betreibungen, Pfändungen, Konkursen und Nachlassverträgen verfallen sämtliche Rabatte, Sonderrabatte und andere Vergünstigungen, sowie alle offenen Forderungen gegenüber dem Kunden werden sofort fällig. Bei Nettofakturen gelten die zurzeit gültigen, offiziellen Brutto-Listenpreise. Die Geltendmachung von weiterem Schadenersatz bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Wir behalten uns vor, im Vorfeld der Lieferung Bonitätsauskünfte einzuholen und Zahlungserfahrungen an den schweizerischen Verband Creditreform weiterzugeben.

9. Erfüllungsort

Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, ist Kefikon Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Frauenfeld.